

predmer

Zahtev za uslugu br. 0010048144

Datum: 14.04.2025.

UREĐENJE PROSTORA HALE 1A

	J.M.	kol.	JC RSD	Ukupno RSD
1 Demontaža ravnog stakla dimenzija 90x45 cm, utovar i odvoz na deponiju koju odredi Izvođač, van kruga VBS. Obračun po komadu.	kom	75.00		0.00
2 Nabavka, transport i montaža stakla debljine 4 mm. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal, rad, kao i radne skele i platforme. Dimenzija stakla je 90x45cm. Obračun po komadu.	kom	75.00		0.00
3 Nabavka materijala, transport i bojenje betonskog rama, dimenzija 650x680 cm, (stubovi RŠ 30cm, grede RŠ 100cm, kranska staza RŠ 325 cm), disperzivnom belom bojom, u potrebnom broju slojeva i premaza,sa predhodnom pripremom podloge čišćenjem, uklanjanje slabih delova, krpljenje/flekovanje i nanošenjem prajmera. Obračun po komadu.	kom.	18.00		0.00
4 Nabavka, transport materijala i saniranje vrhova AB zidova, debljine do 20cm, dužine 5,9 metra. Pozicijom je obuhvaćeno i uklanjanje nestabilnih i slabih delova, kao i obrada reparaturnim malterom. Pozicija se odnosi na gornji pojas zida u širini do 30 cm od vrha. Obračun po komplet obavljenom poslu.	kompl.	2.00		0.00
5 Nabavka, transport materijala i betoniranje AB zida, uz postojeći zidani zid, debljine do 25cm, u jednostranoj oplati, betonom C 25/30. Pozicijom je obuhvaćena potrebna oplata, kao i nega betona. Na spoju novog i starog betona montirati ankere. Armaturu za ankere obezbeđuje Investitor, a obaveza Izvođača je interni transport, sečenje i montaža. Obračun po m3.	m3	2.00		0.00
6 Nabavka, transport, sečenje i montaža armaturne mreže (na ime preklopa se obračunava 5% po pravcu). Obračun po kg.	kg	52.00		0.00
7 Nabavka materijala, transport i bojenje betonskih i zidanih zidova, disperzivnom belom bojom, u potrebnom broju slojeva i premaza,sa predhodnom pripremom podloge čišćenjem, uklanjanje slabih delova, krpljenje/flekovanje i nanošenjem prajmera. Obračun po komadu.	m2	170.00		0.00
8 Nabavka materijala, transport i obrada većih oštećenja i segregacije u betonu na zidovima, reparaturnim malterom ("Aiding - raparatur malter F1"). Pozicijom je obuhvaćena i priprema podloge, čišćenje otprašivanjem i premaz prajmerom, u svemu prema preporuci proizvođača. Predhodno ručno ukloniti slabe delove betona. Obračun po m2.	m2	30.00		0.00
9 Nabavka materijala, transport, krpljenje i malterisanje zidanih zidova, cementnim malterom u potrebnom broju slojeva. Pozicijom je obuhvaćena i priprema podloge, čišćenje otprašivanjem i premaz prajmerom, sloj retkog cementnog maltera, u svemu prema preporuci proizvođača. Obračun po m2.	m2	120.00		0.00
10 Nabavka materijala, transport i zaštita zida premazom "Antikoroziin BB" uz prethodnu pripremu podloge čišćenje, otprašivanje, u skladu sa preporukama proizvođača. Obračun po m2.	m2	615.00		0.00

predmer

11	Nabavka materijala, transport i farbanje metalnih vrata, bojom za metal, komplet plot i pripadajući štokovi. Dimenzije vrata 110x190cm. Obračun po komadu.	kom.	2.00	0.00
12	Razbijanje AB podne ploče i iskop za temelj dimenzija 40x40x40 cm, utovar i odvoz šuta na deponiju koju odredi Izvođač, van kruga VBS. Obračun po komadu.	kom.	6.00	0.00
13	Nabavka materijala, transport i betoniranje AB temelja, dimenzija 40x40x40 cm, sa ugradnjom čeličnih zaštitnih stubova od šinskog profila, visine 150 cm. Šine obezbeđuje Investitor. Pozicijom obuhvaćena nabavka, transport, sečenje i montaža armaturne mreže i rebraste armature. Obračun po komadu.	kom	6.00	0.00
14	Nabavka materijala, transport i ugradnja, zavarivanjem i ankerisanjem, na vrh AB zidova, zaštitnih čeličnih U 200 mm profila, i potrebnih ankera RA 20mm. Pozicijom obuhvaćena nabavka materijala, transport i bojenje zaštitnih čeličnih U200 profila, zaštitnom bojom u dva premaza i završnom uljanom bojom u dva premaza, u naizmjeničnom crnom i žutom tonu. Obračun po m1.	m1	27.00	0.00
15	Nabavka materijala, transport i bojenje čeonu strane zida, zaštitnom bojom u dva premaza i završnom uljanom bojom u dva premaza, u naizmjenično crnom i žutom tonu. Obračun po m1.	m1	18.00	0.00
UKUPNO RSD BEZ PDV-a:				0.00

NAPOMENE:

1. Rok za završetak svih radova:

2. Garanti rok (minimalno 2 godine):

3. Način plaćanja:

4. Obaveza Izvođača je da dostavi atestnu dokumentaciju za sve ugrađene materijale:

5. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi, materijala, radne snage, alata, mehanizacije, skele i platforme neophodne za izvođenje radova

6. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati preporuka proizvođača upotrebljenih materijala, kao i pravila struke.

7. Radovi će se izvoditi fazno

Datum:

MP

Ponudač: