

predmer

Zahtev za uslugu br. 0010052928  
Datum: 15.05.2026.

## UREĐENJE PODA U MAŠINSKOM POGONU

	J.M.	kol.	JC RSD	Ukupno RSD
1 Nabavka materijala, transport i izrada završnog sloja Epoksid, u boji po izboru Investitora, zajedno sa izradom svih potrebnih dilatacija mašinskim prosecanjem. Pozicijom obuhvaćena priprema podloge, nanošenje potrebnih epoksidnih prajmera, popunjavanje eventualnih pukotina. Obračun po m2.				
	m2	900.00		0.00
2 Nabavka, transport i ugradnja HDPE (okiten)cevi. Pozicijom obuhvaćeni svi fazonski elementi. Obračun po m1.				
a prečnika fi 75mm	m1	70.00		0.00
b prečnik fi 63mm	m1	30.00		0.00
3 Usluga geodetskog snimanja poda. Izrada snimka početnog stanja merenja, obeležavanje visinskih kota na otvorima objekta, kao i na fiksnim mašinama. Obračun paušalno.				
	pauš.	1.00		0.00
<b>UKUPNO RSD BEZ PDV-a:</b>				<b>0.00</b>

1. Rok za završetak svih radova:

2. Garantni rok (minimalno 2 godine):

3. Način plaćanja:

4. Obaveza Izvođača je da dostavi atestnu dokumentaciju za sve ugrađene materijale:

5. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi, materijala, radne snage, alata, mehanizacije, skele i platforme neophodne za izvođenje radova

6. Prilikom izvodjenja radova obavezno se pridržavati preporuka proizvođača upotrebljenih materijala, kao i pravila struke.

**7. Izvođenje radova zavisi od procesa proizvodnje**

Datum:

Ponudač:

MP