

predmer

Zahtev za uslugu br. 0010052936
Datum: 18.05.2026.

UREĐENJE HALE MAŠINSKOG POGONA

	J.M.	kol.	JC RSD	Ukupno RSD
1 Demontaža ravnog stakla svetlarnika fasadnih zidova. Pozicijom obuhvaćen utovar i odvoz na deponiju koju obezbeđuje Izvođač, van kruga VBS. Dimenzije stakla 45x105 i 38x60 cm Obračun po komadu.	kom.	778.00		0.00
2 Nabavka, transport i montaža armiranog stakla debljine 6 mm. Dimenzije stakla 45x105 cm. Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal, rad, kao i radne skele i platforme. Obračun po komadu.	kom.	383.00		0.00
3 Nabavka, transport i montaža armiranog stakla debljine 6 mm. Dimenzije stakla 45x105 cm Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal, rad, kao i radne skele i platforme, kao i bojenje stakla belom bojom, otpornom na spoljne uticaje. Obračun po komadu.	kom.	384.00		0.00
4 Nabavka, transport i montaža armiranog stakla debljine 6 mm. Dimenzije stakla 38x60 cm Pozicijom je obuhvaćen sav potreban materijal, rad, kao i radne skele i platforme. Obračun po komadu.	kom.	11.00		0.00
5 Nabavka materijala, transport i popravka, ispune ramova svetlarnika na fasadnom zidu, betonom C 25/30 i reparaturnim malterom. Radove izvoditi pre montaže novih stakala. Obračun po m1 ispune rama.	m1	15.00		0.00
6 Nabavka materijala, transport i bojenje betonskog rama svetlarnika na fasadnom zidu, unutrašnja strana, dimenzija 144x680cm, disperzivnom belom bojom, u minimum dva premaza, sa predhodnom pripremom podloge čišćenjem i nanošenjem prajmera. Obračun po komadu.	kom.	50.00		0.00
7 Nabavka materijala, transport i bojenje betonskih, unutrašnja strana, stubova između ramova svetlarnika na fasadnom zidu, RŠ 40cm, disperzivnom belom bojom, u minimum dva premaza, sa predhodnom pripremom podloge čišćenjem i nanošenjem prajmera. Obračun po m1.	m1	500.00		0.00
8 Nabavka materijala, transport i mestimično malterisanje, cementnim malterom u dva sloja. Pozicijom je obuhvaćena i priprema podloge, obijanje starog maltera, čišćenje otprašivanjem i premaz prajmerom. Obračun po m2.	m2	20.00		0.00

predmer

9	Nabavka materijala, transport i bojenje zidova, stubova, kranske staze i greda, disperzivnom belom bojom, u minimum dva premaza, sa predhodnom pripremom podloge čišćenjem i nanošenjem prajmera. Obračun po m2.	m2	1,400.00	0.00
10	Nabavka materijala, transport i bojenje zida, uljanom bojom, Ral 1014, u minimum dva premaza, sa predhodnom pripremom podloge, skidanje stare boje, gletovanjem u potrebnom broju slojeva, čišćenjem i nanošenjem prajmera. Obračun po m2.	m2	230.00	0.00
11	Prosecanje AB zida, za otvor vrata, dimenzije vrata 135x220 cm, dijamantskom testerom, sa sistemom vode i usisivača za prašinu, utovar i odvoz šuta na deponiju koju obezbeđuje Izvođač, a van kruga VBS. Obračun paušalno.	pauš.	1.00	0.00
12	Nabavka materijala, transport i zaziđivanje otvora vrata dimenzija 135x220 cm, klima blok, širine 25 cm. Obračun po m2	m2	10.00	0.00
13	Demontaža drvene zidne obloge, površina cc 30m2, utovar šuta i odvoz na deponiju koju obezbedi Izvođač, van kruga VBS. Obračun paušalno.	pauš.	1.00	0.00
14	Nabavka, transport i ugradnja jednokrilih Aluminijskih vrata, sa termo prekidom, boja po izboru Investitora, sa dve horizontale i pragom. Pozicijom obuhvaćeno i obrada špaletni, sa spoljne i unutrašnje strane. Obračun po komadu.			
a	spoljna, dimenzije 135x220 cm	kom.	1.00	0.00
b	unutrašnja, dimenzije 85x210 cm	kom.	4.00	0.00
c	unutrašnja, dimenzije 101x225 cm	kom.	1.00	0.00
UKUPNO RSD BEZ PDV-a:				0.00

1. Rok za završetak svih radova:

2. Garantni rok (minimalno 2 godine):

3. Način plaćanja:

4. Obaveza Izvođača je da dostavi atestnu dokumentaciju za sve ugrađene materijale:

5. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi troškovi, materijala, radne snage, alata, mehanizacije, skele i platforme neophodne za izvođenje radova

6. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati preporuka proizvođača upotrebljenih materijala, kao i pravila struke.

7. Izvođenje radova zavisi od procesa proizvodnje

Datum:

predmer

MP

Ponúdač: